PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	140.590	5.550	780.275
			20,52+19,5+9,6"krokvy		49.620		
			14,1+29+10,22+37,65"väznice		90.970		
			Súčet		140.590		
161	*M*	*6051590900*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=200-375cm 100x120-140-180mm*	*m3*	*2.783*	*212.000*	*589.996*
			(0,1*0,18)*(20,52+19,5+9,6)*1,1"krokvy		0.982		
			(0,1*0,18)*(14,1+29+10,22+37,65)*1,1"väznice		1.801		
			Súčet		2.783		
162	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	5.850	8.000	46.800
			5,85"pomúrnica		5.850		
			Súčet		5.850		
163	*M*	*6051591800*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 150x150-160-200mm*	*m3*	*0.160*	*250.000*	*40.000*
			(0,15*0,15)*5,85*1,1"pomúrnica		0.145		
			Súčet		0.145		
164	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	244.000	3.000	732.000
165	*M*	*6051271100*	*Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.18-22mmxB=170-240mm*	*m3*	*5.368*	*210.000*	*1,127.280*
			0,02*244*1,1		5.368		
			Súčet		5.368		
166	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	280.000	1.200	336.000
167	*M*	*6051506900*	*Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo*	*m3*	*1.109*	*220.000*	*243.980*
			0,06*0,06*280*1,1		1.109		
			Súčet		1.109		
168	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová	m3	9.420	24.000	226.080
			2,783+0,16+5,368+1,109		9.420		
			Súčet		9.420		
169	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	105.680	3.000	317.040
			"na uchytenie SDK				
			23,4*2"šikmý podhľad nad posilňovnou		46.800		
			(9,12+9,12)*2"štíty v priestore s nezníženým stropom posilňovnou		36.480		
			11,2*2"šikmý podhľad nad skladom 1.12		22.400		
			Súčet		105.680		
170	*M*	*6053340400*	*Laty smrek akosť I do 25cm2 L=100-200 cm*	*m3*	*0.550*	*200.000*	*110.000*
			0,5*1,1		0.550		
			Súčet		0.550		
171	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0.000	0.000	0.000
			763 - Konštrukcie - drevostavby				12,627.229
172	K	763131241	SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	54.060	17.000	919.020
			23,4/Cos(15)"šikmý podhľad nad posilňovnou		24.225		

REKONHAL s.r.o.
Považská Teplá 842, 01 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK2022342355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			9,12+9,12"štíty v priestore s nezníženým stropom posilňovňou		18.240		
			11,2/Cos(15)"šikmý podhľad nad skladom 1.12		11.595		
			Súčet		54.060		
173	K	763133410	SDK podhľad KNAUF D113, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	151.320	22.500	3,404.700
			69,25+16,82"posilňovňa		86.070		
			9,8+3,3+4,42+6,88+1,12+2,0+5,59+0,99+2,0+5,9+20,77+2,48		65.250		
			Súčet		151.320		
174	K	763732112	Dodávka a Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m vč. náteru a kotviacich prvkov	m2	244.000	23.500	5,734.000
175	K	763750200	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla Woodlook premium	m2	22.400	24.000	537.600
			3,5*6,4"terasa		22.400		
			Súčet		22.400		
176	*M*	*5624920016*	*Doska kompozitnát rozmer 150*25mm vč. klipov*	*m*	*144.480*	*7.300*	*1,054.704*
177	*M*	*5624920072*	*Rošt podkladový rozmer 50*50mm*	*m*	*87.500*	*8.300*	*726.250*
			3,5*25		87.500		
			Súčet		87.500		
178	*M*	*5624920052*	*Krytka u rozmer 150*25*	*ks*	*48.000*	*0.400*	*19.200*
179	*M*	*5624920057*	*Profil plochý rozmer 60*10mm*	*m*	*86.430*	*2.500*	*216.075*
			6,4+3,5+3,5		13.400		
180	*M*	*5624920067*	*Profil rohový rozmer 35*48mm*	*m*	*6.400*	*2.450*	*15.680*
181	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0.000	0.000	0.000
			764 - Konštrukcie klampiarske				7,633.372
182	K	764171104	Krytina poplast Pz plech sklon strechy do 30°	m2	244.000	17.500	4,270.000
183	K	764171231	Krytina poplast PZ plech - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	32.328	7.200	232.762
			6,52*3+9,643+3,125		32.328		
			Súčet		32.328		
184	K	764171254	Krytina poplast Pz plech - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	17.300	12.300	212.790
			17,3		17.300		
			Súčet		17.300		
185	K	764171260	Krytina poplast Pz plech - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	2.000	5.000	10.000
186	K	764171263	Krytina poplast Pz plech - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	34.600	5.000	173.000
			5,85+11,45+17,3		34.600		
			Súčet		34.600		
187	K	764171266	Krytina poplast Pz plech - zachytávač snehu sedlový, sklon strechy do 30°	m	34.600	9.500	328.700
			17,3*2		34.600		
			Súčet		34.600		
188	K	764711113	Oplechovanie parapetov z poplast. Pz plechu, r.š. 200 mm	m	10.200	9.000	91.800
			1,2*4+0,6*4+3,0		10.200		
			Súčet		10.200		
189	K	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplast Pz plech	m	11.900	22.800	271.320
			3,1*3+2,6		11.900		

PREFINHAL s.r.o.
Považská Teplá 2 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645 DIČ DPH: SK2022342351

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		11.900		
190	K	764761111	Žľab pododkvapový štvorcový rozmer 136 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplast Pz plech	m	34.600	45.000	1,557.000
			5,85+11,45+17,3		34.600		
			Súčet		34.600		
191	K	764761235	Žľabový kotlík k štvorhranným žľabom rozmer 136 mm poplast Pz plech	ks	4.000	30.000	120.000
192	K	764900003	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu - kontaktná - 100g/m2	m2	244.000	1.500	366.000
193	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0.000	0.000	0.000
			766 - Konštrukcie stolárske				7,520.135
194	K	766411123	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	44.510	10.000	445.100
			10,8+12,3+6,92+14,49		44.510		
			Súčet		44.510		
195	*M*	*6119200017*	*Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda*	*m2*	*46.290*	*4.000*	*185.160*
196	K	766421223	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm	m2	41.909	7.200	301.745
			3,578+6,359+1,83+4,21+4,4+0,8+0,32*(17,3+17,3)+0,3*(9,6+6,6+6,4+9,6)		41.909		
			Súčet		41.909		
197	*M*	*6119200017*	*Tatranský profil smrek hr.15 mm x B=96 mm I. trieda*	*m2*	*43.585*	*4.000*	*174.340*
198	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	37.900	6.300	238.770
			(0,75+0,6+0,75+0,6)*4+(1,25+1,2+1,25+1,2)*2		20.600		
			(1,25+1,2+1,25+1,2)*2		9.800		
			(0,75+3,0+0,75+3,0)		7.500		
			Súčet		37.900		
199	*M*	*6114123310*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 750x600 mm (vxš) izolačné dvojsklo*	*ks*	*4.000*	*90.000*	*360.000*
200	*M*	*6114123590*	*Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 1250x1200 mm (vxš) izolačné dvojsklo*	*ks*	*4.000*	*155.000*	*620.000*
201	*M*	*6114123810*	*Plastové okno trojkrídlové OS+P, rozmer 750x3000 mm (vxš) izolačné dvojsklo*	*ks*	*1.000*	*340.000*	*340.000*
202	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	21.800	8.000	174.400
			2,8+2,8+2,3+2,3		10.200		
			3,5+2,3+3,5+2,3		11.600		
			Súčet		21.800		
203	*M*	*6114122100R*	*Plastové zasklené steny ozn. 4 a 5*	*m2*	*14.490*	*118.000*	*1,709.820*
			2,8*2,3+3,5*2,3		14.490		
			Súčet		14.490		
204	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2.000	28.000	56.000
205	*M*	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB*	*ks*	*4.000*	*18.000*	*72.000*
206	*M*	*6117103100*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm*	*ks*	*4.000*	*52.000*	*208.000*
207	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	8.000	6.500	52.000
208	*M*	*6118712100*	*Prah dubový L=62 B=15 cm*	*ks*	*3.000*	*5.100*	*15.300*
209	*M*	*6118716100*	*Prah dubový L=82 B=15 cm*	*ks*	*4.000*	*6.100*	*24.400*

REKONHAL s.r.o.
Považské Teplá 2 ... Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK2022342355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	M	6118718100	Prah dubový L=92 B=15 cm	ks	1.000	9.100	9.100
211	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	8.000	42.900	343.200
212	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	8.000	74.100	592.800
213	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2.000	54.000	108.000
214	M	6117103140	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-	ks	1.000	90.000	90.000
215	M	6118101810	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 1250-1850/1970 mm, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1.000	110.000	110.000
216	K	766811002	Montáž kuchynskej linky l - 3m	ks	1.000	90.000	90.000
217	M	6156205000	kuchynská linka l - 3m	ks	1.000	1,200.000	1,200.000
218	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0.000	0.000	0.000

771 - Podlahy z dlaždíc 1,695.291

219	K	771415015	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 200 mm	m	25.160	3.700	93.092
			15-2,6-1,6-0,8-0,9"1.01		9.100		
			19,5-4,42-0,8-3,5-0,6"1.13		10.180		
			6,48-0,6"1.14		5.880		
			Súčet		25.160		
220	M	5976564000	Obkladačky keramické glazované hladké 200x100	m2	2.566	12.000	30.792
			0,1*25,16*1,02		2.566		
			Súčet		2.566		
221	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	62.350	12.300	766.905
			9,8+3,3+4,42+9,88+1,12+2,0+5,59+0,99+2,0+20,77+2,48		62.350		
			Súčet		62.350		
222	M	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 300x300	m2	63.597	12.650	804.502
223	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0.000	0.000	0.000

776 - Podlahy povlakové 2,336.933

224	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	37.640	1.750	65.870
			8,36+4,72+1,24+0,64+0,6+2,28+0,14+10,36-1,7+11,0"1.10 a 1.11		37.640		
			Súčet		37.640		
225	M	5628471000	Lišta soklová PVC	m	38.393	0.600	23.036
			37,64*1,02		38.393		
226	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	120.620	6.500	784.030
			5,9+103,54+11,18		120.620		
			Súčet		120.620		
227	M	2841305000	Podlaha PVC	m2	124.239	11.300	1,403.901
228	K	776994111	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh PVC - teplý spoj	m	50.080	1.200	60.096
			8,36*2+12,64+10,36*2		50.080		
			Súčet		50.080		
229	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0.000	0.000	0.000

781 - Dokončovacie práce a obklady 2,440.178

REMINHAL s.r.o.
Považská Teplá 812, 018 41 Považské Bystrica
IČO: 36 747 646, IČ DPH: SK2022342355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
230	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	100.419	14.100	1,415.908
			1,6*7,31-1,6*0,9"1.02		10.256		
			1,6*9,58-1,6*0,8"1.03		14.048		
			1,6*10,8-1,6*0,7-1,6*0,7-1,6*0,6"1.04		14.080		
			1,6*4,3-1,6*0,6"1.05		5.920		
			2,5*6,0-2,02*0,7"1.06		13.586		
			1,6*10,82*1,6*0,8-1,6*0,7-1,6*0,6"1.07		20.079		
			1,6*4,0-1,6*0,6"1.08		5.440		
			2,5*6,0-2,02*0,7"1.09		13.586		
			0,8*(0,6+3,08+0,6)"1.13		3.424		
			Súčet		100.419		
231	*M*	*5976574000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la*	*m2*	*102.427*	*10.000*	*1,024.270*
232	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0.000	0.000	0.000
			783 - Dokončovacie práce - nátery				2,198.519
233	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	758.110	2.900	2,198.519
			(0,1+0,18+0,1+0,18)*(20,52+19,5+9,6)*1,1"krokvy		30.566		
			(0,1+0,18+0,1+0,18)*(14,1+29+10,22+37,65)*1,1"väznice		56.038		
			(0,15+0,15+0,15+0,15)*5,85*1,1"pomúrnica		3.861		
			(0,02+0,15+0,02+0,15)*17,3*85*1,1"debnenie		549.967		
			(0,02+0,15+0,02+0,15)*5,85*20*1,1"debnenie		43.758		
			(0,06+0,06+0,06+0,06)*280*1,1"kontralatv		73.920		
			Súčet		758.110		
			784 - Dokončovacie práce - maľby				1,167.331
234	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	518.814	0.700	363.170
235	K	784452261	Maľby z maliarskych zmesíl, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	518.814	0.600	311.288
			69,25+16,82"posilňovňa		86.070		
			9,8+3,3+4,42+6,88+1,12+2,0+5,59+0,99+2,0+5,9+20,77+2,48		65.250		
			stropy		151.320		
			467,913		467.913		
			-100,419"odp obklady		-100.419		
			steny		367.494		
			Súčet		518.814		
236	K	784452361	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	518.814	0.950	492.873
			787 - Dokončovacie práce - zasklievanie				1,636.174
237	K	787173551	Zasklievanie stien a priečok bezpečnostným satinovým sklom	m2	14.365	24.400	350.506
			4,42*3,25		14.365		
			Súčet		14.365		
238	*M*	*2422430026661 R*	*Bezpečnostné satinové sklo vč rámu ozn. PR*	*m2*	*14.365*	*89.500*	*1,285.668*
			4,42*3,25		14.365		
			Súčet		14.365		

PREDMHAL s.r.o.
Považské Teplá 242, 01 [illegible] Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK2022342355

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac 0.000

	K						0.000
	K						0.000
	K						0.000
	K						0.000
	K						0.000

REKONHAL s.r.o.
Považské Teplice 942, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 747 645, IČ DPH: SK2022342355